מרווחים בהצמדות:

יש לבדוק מרווח בין כבל תשתית לבין צנור מים קרים/חמים/ניקוז/ביוב - 200 ס"מ

יש לבדוק מרווח בין כבל תשתית לבין צנור גז - 50 ס"מ

יש לבדוק מרווח בין כבל תשתית לבין צנור מגן - 150 ס"מ

סוגים שונים ביחס לכבלי תאורה ומערכות שונות

פרט הצמדות מערכת תאורה עם מערכות שונות

הפרטים הנ"ל לא קנה-מידה - כל המידות בס"מ

מרחק מינימלי מינימלי

הערות:

1. על הקבלן להגיש בקשת לרחיב חפירות ולקבל אישור מכל הגופים הנוגעים בדבר, לרבות מינהל הרישוי, בטרם ביצוע.
2. כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחת מהמערכות הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.
3. פרט זה הוא אפייני ולא מבטל את הנתונים בתכנית המפורטת.

מרווחים אחרים:

מבנה - כשהכבל עובר לאורך המבנה (מקביל) - 50 ס"מ

לבין צנור גז/חומר דליק - 150 ס"מ

לבין צנור מים-חמים/קיטור - 100 ס"מ

לבין צנור/כבל תקשורת - 30 ס"מ

לבין צנור ביוב - 50 ס"מ

לבין צנור מים-קרים - 50 ס"מ

< עד 1000 וולט >

חתך א' - א'

יסוד ל.ק. - הנדסה ותשתית בע"מ

ת.ד. 502, שיכון בנים, שדה ורבורג, 44935
טל': 09-7451843, נייד: 054-8181119, פקס: 09-7417662
דואר אלקטרוני: rami@yesod-eng.co.il

1. המבצע אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן. על המבצע לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי-התאמה.
2. אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוטים.
3. אין לעשות כל שימוש בתכנית זו, אז בעינות הגלמים בה, כלא אישור בכתב מהמתכנן.