



מיקום לפי הוראות המפקח במקום
מומלץ כל 4 מטר



ישראל קלר - יעוץ לביטוס
ושרותים הנדסיים בע"מ
דו"ח 1514809
מתאריך 10.05.2015
ולפי הנחיות יועץ הבטיחות

חומר גרנולרי מנקז נחצץ 2-5 ס"מ עם עד 5% דקים <, צפיפות של 2.4 טון למ"ק לפחות, מופרד ע"י יריעת גיאוטכנית בלתי ארוגה, במשקל 250 גר"/מ"ר לפחות

כיוון הניקוז לפי הוראות המפקח במקום



- דרוש בטון ב-30, דרגת חשיפה 1.
- סוג האבן תאושר בכתב עיי המתכננים.
- בניית חזית הקיר יבוצע במקביל ליציקת הבטון.
- מילוי חוזר יהיה מחומר גרנולרי, ללא חרסית וטעון אישור בכתב מהמפקח.
- כל המוטות בקוטר 10ø עם חפיות 50 ס"מ.
- כל הפינות (יקנטסים) קטומות עם סרגלים 1.5x1.5 ס"מ
- יש לקרוא גל' זה יחד עם תכנית פיתוח אדרכלי.
- נקז 4' φ x1 לכל 3 מ'ר לפחות.

Civil Engineer B.Sc. - מהנדס בנין
בון ברקאי ד.נ.מנשה 37860 טל: 04-6387121

										עדכון - לביצוע	11/03/20
										הפצות - שינויים	תאריך
										לאישור יועץ הקרקע	08/07/18
										עדכון	02/08/18
										עכרון - לביצוע	18/02/20
										ערך כל מפות או אי-הסמכה יש להודיע מיד למחננו	